

「旧富河中学校改修工事」に係る質問事項と回答 (令和3年1月12日更新分)

番号	質問事項	回答
1	<p>屋根に関して、A13図では 「既存 カラーG L鋼板キャップ式縦ハゼ葺きカバー工法」部の改修工法が「既存仕上げの上トップコート」とありますが、A24～A27図では 「改修前 カラーG L鋼板キャップ式縦ハゼ葺きカバー工法」部分は「改修後 存置」とあります。</p> <p>存置のままとしてよろしいでしょうか。</p>	<p>貴見のとおりです</p>
2	<p>雨樋に関して、A13図では 「既存 縦樋：VP100 VP塗 掴み金物：溶融亜鉛メッキOP塗」、改修工法が「一部：既存塗膜除去・既存金物錆除去のち、DP塗装」「一部：既存縦樋・金物撤去のち、新設ガルバリウム縦樋100φ」とありますが、A24～A27図では 改修前 「VP100 既存塗膜劣化 取付き金具発錆」が、改修後は「下地処理の上 DP塗装 金具共 北側・南側一部 劣化既存縦樋撤去のち新設VP100」とあります。</p> <p>新設VP100は図26南立面のX01・X14通りの2本としてよろしいでしょうか。他の樋はDP塗装としてよろしいでしょうか。</p>	<p>A13のガルバリウム縦樋100φはVP100と読み替えてください。</p> <p>南側X03からX12の縦樋及び汚水縦管(2本)をDP塗装、その他南側の2本と北側全てを新設縦樋として計上してください。</p>
3	<p>内訳書における共通仮設に関して、仮囲い成形網板H3.0数量が一式ですが、想定の数値をご指示ください。又は、指定仮設図面の配布をお願いします。</p>	<p>223mを想定数量としています。</p>