

「南部町アルカディア文化館改修工事」に係る質問事項と回答

(令和6年5月2日更新分)

番号	質問事項	回答
1.	現場確認をしたいのですが現場調査は可能ですか？	可能です。 ただし、日時については協議の上実施してください。
2.	仮設工事：仮囲いについて 成形鋼板 H=3.0m 支柱受け材はアスファルト部に穴を開け控え材を打ち込み、撤去後は穴補修の施工として宜しいですか？	成形鋼板設置施工については、現場確認し、施工可能であれば良いです。 撤去後のアスファルト補修は、穴補修で良いと考えますが、穴周辺に不具合を生じた場合は、補修して下さい。
3.	上記仕様が不可の場合、支柱受け資材として鉄骨鋼材を見込みますか？	2.の施工ができない場合は、施工方法について、協議したいと思います。
4.	内訳書 P9 外壁改修 施工数量調査について、調査終えて図面化されていますが、調査内容を指示ください。	図面に補修内容・調査数量を記載していますが、施工前に施工者として、図面以外の不良等があればそれらも含み状況確認する必要があります。 特記仕様書の施工数量調査及び調査内容並びに図面記載の補修内容・調査数量を基に、施工数量調査を行って下さい。
5.	内訳書 P9 シール劣化について、打ち替えで良いですか？シール幅はどの位ですか？	撤去、新設の打ち替えです。 シール幅は、10～15mm 程度と考えて下さい。
6.	内訳書 P13 書架移動とはどこへ移動でしょうか？本の移動も見込みますか？	書架は、できるだけ作業に支障のない開架書架内に移動して下さい。 開架書架内に移動しきれない場合は、視聴覚室に移動して下さい。 本の移動は、図書館職員が行う予定ですが、施工者に移動願うこともあるかと思うので協議願います。
7.	内訳書 P13 壁施工数量調査とありますが、調査内容を指示ください。	質問事項4の回答に準じます。

8.	仮囲いでアスファルト舗装部は杭の打ち込みは可能ですか？ インターロッキング部はH鋼で施工ですか？	可能です。ただし、杭撤去後は、補修して下さい。 別途外構工事でインターロッキングは、撤去するので、杭打ち込みに必要な部分のインターロッキングは、撤去し、杭を打ち込んで下さい。
9.	内訳書 P13 床タイルは風除室の部分ですか？	風除室、ポーチ（階段・段鼻、スロープ含む）床です。
10.	2 階展示物の養生は別途で良いですか？見込ならば仕様を指示ください。	基本的には、特記仕様書の仮設工事_既存部分の養生によります。 作業直下にある家具については、クッション材＋合板等増設し、破損等しない養生として下さい。 また、移動可能な家具は、作業に支障のない場所に移動して下さい。
11.	電気設備工事 照明器具の入替について 埋込器具については、天井補修は、無と考えて良いですか？ある場合は箇所数と範囲と仕様を指示ください。	埋込照明器具については、天井補修はないものとします。