

「南部町活性化センター改修工事」に係る質問事項と回答

(令和6年5月7日更新分)

番号	質問事項	回答
1.	入札前の現地調査は可能ですか。	日程調整のうえ、可能です。
2.	アスベストの分析調査は何ヶ所程度を見込んだら宜しいですか。	設計では3箇所を見込んでおりますが、現場の施工状況に応じて判断（追加・削減）をお願い致します。
3.	有償利用となっている電気・用水については、分電盤・子メーターの設置と考えて宜しいですか。	お見込みのとおりです。
4.	工事車両の駐車スペース及び資機材のストックヤード等は、場内を無償利用出来ると考えて宜しいですか。	仮設計画の外を利用する場合は、監督員と協議のうえ利用可能と致します。
5.	太陽光パネルの一時撤去・再取付に際して、架台部は残しての防水施工と考えて宜しいですか。	架台部も一時撤去して防水施工を考えております。
6.	機械設備工事の内訳書の自動制御設備工事はどの部分を指しますか。図 M-08 では制御機器は再利用となっています。ご指示をお願いします。	2F 機械室 PA-1 廻り制御を示します。 【別紙参照】
7.	施工者現場事務所・作業員休憩所・トイレ・倉庫を敷地内に設置することは可能ですか。 設置が不可能であれば、建物内を利用できますか。	仮設計画の外を利用する場合は、監督員と協議のうえ利用可能と致します。活性化センター内については、現状復帰を条件に利用可能です。
8.	内訳明細書の1 直接仮設工事 養生 金属屋根及び陸屋根養生は、何の為の養生で、構成はどのような計画ですか。	金属屋根については吹付材の飛散防止、陸屋根についてはその他作業のための養生として考えております。 構成についてはネット等を考えております。
9.	内訳明細書の D 共通費 アスベスト調査 定性分析 1 式とありますが、何箇所を考えていますか。	設計では3箇所を見込んでおりますが、現場の施工状況に応じて判断（追加・削減）をお願い致します。

10.	内訳明細書の A アルミ製建具 既存建具調整費 AW-11*12ヶ所 とありますが、外倒窓 OP 駆動部とワイ ヤー取替として考えてよろしいでしょ うか。	部品交換ではなく建付調整を考えてい ます。
11.	【電気設備工事】 個別空調リモコン及び集中空調リモコ ン支給品とありますが、電気工事でしょ うか。又、詳細はどのような内容でしょ うか。	新設リモコン本体は機械設備より支給 品とし、既設リモコン撤去取替の費用は 電気設備で見えています。
12.	【機械設備工事】 自動制御設備工事について 設計書 No.37 には各 1 式計上にて記載 されていますが、詳細が不明のため、自 動制御機器の内容・盤関係の詳細等の明 示をお願いします。	2F 機械室 PA-1 廻り制御を示します。 【別紙参照】