

南部分庁舎立体駐車場等整備事業

災害対応時にも期待、 立体駐車場及び防災倉庫が完成

令和6年4月に着工しました南部分庁舎立体駐車場等整備工事が、10月8日に完成し、同月11日から供用が開始されました。

今回の整備事業は、総事業費212,317,600円で立体駐車場の新設と既設車庫の防災倉庫棟への改修及びそれに伴う舗装等の外構工事を行いました。立体駐車場は、鉄骨造り1層2段式で建築面積738㎡、上下段合わせて48台の駐車スペースを確保し、夜間用LED照明と消防法に基づく施設等を整備しました。また、防災倉庫棟は、既設の庁用車庫の内外装を改修して防災倉庫（111㎡）へと変更し、耐震性荷物棚等の設置により備蓄品や防災グッズ等の保管庫等として利用することになります。さらに、分庁舎周辺を含む3468㎡の舗装と車両駐車区画線、通行誘導線の整備及び排水路（41m）を増設し、一般車両や町営バス運行の安全確保を図るとともに、大雨時の適切な排水処理にも努めています。

本整備事業に際して町では、有利な資金（緊急防災・減災事業債）を利用して極力町財政への負担を軽減するよう努めるとともに、発災時の垂直避難場所や炊き出し場所等、重要な機能を併設した施設として整備を進めました。また、文化ホール使用時などには、施設周辺も含め138台の駐車スペースの確保が可能となります。しかし、限られたスペースへの施設整備となっていますので、お車の駐車の際には十分注意をしていただきたいと思います。

工事中、ご不便をおかけしました近隣住民をはじめ来庁された皆様のご理解ご協力に感謝いたします。ありがとうございました。

お問合せ：企画課 ☎ 66-3402



立体駐車場1階



立体駐車場外観南西側